

Project

Berkendijke

Onderwerp

Grondbalans

Datum

10-5-2022

Opdrachtgever

Natuurmonumenten

Berekend door

Versie

DO

Projectnummer

22005



advies & ingenieursbureau

Bestekspostnr.	CODE	Omschrijving	Ontgraven grond (m³)		Vervoeren naar verwerkingslocaties (m³)		Verwerken grond (m³)	
			ZAND	GROND	ZAND	GROND	ZAND	GROND

GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN

Bestekspost	Deficode	WERKZAAMHEDEN				
122010	-	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (bouwvoor 0,20-0,25m)		5750		
122020	-	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (strooisellaag 0,10m)		1580		
122030	-	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (slenkenpatroon 0,01-0,50m)		3940		
122110	-	Grond ontgraven uit bekleding. verondiepen watergang		60		
122120		Grond ontgraven uit bekleding. Dammen in watergang		20		
122210	-	Grond ontgraven uit cunet voorde		30		
122310	-	Grond ontgraven uit doorgang in grondwal (7 m1 per wal)		60		
122410		Grond ontgraven uit watergang		30		
-	-					
-	-	GROND VERVOEREN NAAR VERWERKINGSLOCATIES (VRIJKOMENDE GROND)				
123010	-	Grond vervoeren richting dam			20	
123020	-	Grond vervoeren richting dam			30	
123030		Grond vervoeren richting dam			50	
123040		Grond vervoeren richting dam			80	
123050	-	Grond vervoeren rabbatten			1380	
123060	-	Grond vervoeren verondiepen watergang			140	
123110	-	Grond vervalt aan de aannemer			9770	
-	-					
-	-					
-	-	GROND VERWERKEN				
124110	-	Grond verwerken in watergang				140
124210	-	Grond verwerken in rabatten				1380
124310		Grond verwerken in dam				20
124320		Grond verwerken in dam				30
124330		Grond verwerken in dam				50
124340	-	Grond verwerken in dam				80

BALANS

Totaal 0 11470 0 11470 0 1700

0000000011