



Project
WaardeVOL Brummen

Onderwerp
Maatregelenkaart Berkendijkje

Legenda

Bestaande situatie

- > bestaande duiker
- ▶ bestaande duiker met bochtstuk
- handhaven peilbuis
- bestaande poel
- dwarsprofiel
- greppel, droge sloot

- handhaven wal
- hoofdwaterloop
- sloot

Opruimwerkzaamheden

- > verwijderen duiker
- ▶ verwijderen duiker met bochtstuk
- ★ verwijderen landhek



- vervangen brug door dam met duiker
- verwijderen bosschage
- verwijderen opslag
- x x verwijderen raster

Ontgraven

- ★ doorgang maken in grondwal

- plaggen fosfaatrijke toplaag (0,25 m)
- ontgraven slenk_dichtschuiven rabatten
- aanleggen verbindingssloot
- verondiepen watergang

Verwerken grond

- || aanleggen dam
- dempen sloot / greppel

- ophogen wal (0,30 m)
- verondiepen watergang

Waterhuishoudkundige maatregelen

- > plaatsen duiker (met codering)
- ▶ plaatsen duiker met bochtstuk (met codering)
- || aanleggen dam

- ★ aanleggen voorde

Overige

- x x vervangen raster
- Plangrens
- 1 Dwarsprofielnummer
- ↑ stromingsrichting oppervlaktewater
- Optionele Transportroute



Datum
10-05-2022

Versie
Besteksfase_def

Kaartnummer
1/1

Schaal
1:3.500

Kaartondergrond
BGT/PDOK

Formaat
A3, liggend

Opdrachtgever
Vereniging Natuurmonumenten

Getekend door
[Signature]

Projectnummer
22-005

Zuiderzeelaan 53
8017 JV ZWOLLE
T 038-4236464
I www.ecogroen.nl

**eco
groen**
advies & ingenieursbureau

000000008